



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Departamento do Plano Diretor  
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-1127

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Ampliação UBS Vila Real  
ENDEREÇO: Rua Vicente Ilha de Vargas  
ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 69,36m²  
PRAZO: 180 dias

DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNIT.	UNID.	Unitários		Parciais		PARCIAL S/BDI	PARCIAL C/BDI	TOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
				MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.				
1	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	Tapumes e Alojamentos										
1.1.1	Barracão de obra para escritório, depósito, piso em pinho 3a., paredes em compensado 10mm, cobertura em fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	6,00	m²	R\$ 124,44	R\$ 50,96	R\$ 746,66	R\$ 305,74	R\$ 1.052,40	R\$ 1.368,12		
1.1.2	Tapume de chapa de madeira compensada 6mm - pintura a cal - altura 2,20 metros	51,00	m	R\$ 9,28	R\$ 17,68	R\$ 473,18	R\$ 901,78	R\$ 1.374,96	R\$ 1.787,45		
1.1.3	Placas de Obra em chapa de aço galvanizado	4,32	m²	R\$ 227,43	R\$ 24,54	R\$ 982,50	R\$ 106,01	R\$ 1.088,51	R\$ 1.415,06	R\$ 3.515,87	R\$ 4.570,63
2	LOCAÇÃO DE OBRA										
2.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento	69,36	m²	R\$ 0,63	R\$ 1,70	R\$ 43,42	R\$ 118,19	R\$ 161,61	R\$ 210,09	R\$ 161,61	R\$ 210,09
3	MOVIMENTO DE TERRA										
3.1	Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos)	69,36	m²	R\$ -	R\$ 2,12	R\$ -	R\$ 147,04	R\$ 147,04	R\$ 191,16		
3.2	Aterro com material de empréstimo em camadas de 20cm	34,68	m³	R\$ 34,84	R\$ 21,23	R\$ 1.208,15	R\$ 736,36	R\$ 1.944,51	R\$ 2.527,86	R\$ 2.091,55	R\$ 2.719,02
4	INFRAESTRUTURA										
4.1	Estaca tipo broca	96,00	m	R\$ 20,61	R\$ 20,04	R\$ 1.978,56	R\$ 1.923,84	R\$ 3.902,40	R\$ 5.073,12		
4.2	Viga Baldrame	4,23	m³	R\$ 557,17	R\$ 221,00	R\$ 2.355,49	R\$ 934,30	R\$ 3.289,79	R\$ 4.276,73		
4.3	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo	24,97	m³	R\$ 34,84	R\$ 21,23	R\$ 869,87	R\$ 530,18	R\$ 1.400,05	R\$ 1.820,06	R\$ 8.592,24	R\$ 11.169,91
5	SUPRAESTRUTURA										
5.1	Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des	3,25	m³	R\$ 1.174,20	R\$ 156,70	R\$ 3.814,80	R\$ 509,09	R\$ 4.323,89	R\$ 5.621,06		
5.2	Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des	1,28	m³	R\$ 1.174,20	R\$ 156,70	R\$ 1.508,55	R\$ 201,32	R\$ 1.709,87	R\$ 2.222,84		
5.3	Laje Pré-Fabricada Forro 04cm Tabela Cerâmica	23,94	m²	R\$ 38,07	R\$ 15,68	R\$ 911,40	R\$ 375,38	R\$ 1.286,78	R\$ 1.672,81		
5.4	Laje convencional concreto Fck 20 Mpa e=10cm	0,55	m³	R\$ 1.174,20	R\$ 156,70	R\$ 648,16	R\$ 86,50	R\$ 734,66	R\$ 955,05	R\$ 8.055,20	R\$ 10.471,76
6	ALVENARIAS										
6.2	Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm	219,88	m²	R\$ 13,69	R\$ 14,10	R\$ 3.010,13	R\$ 3.100,28	R\$ 6.110,41	R\$ 7.943,53	R\$ 6.110,41	R\$ 7.943,53
7	COBERTURAS										
7.1	Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenaria	9,85	m	R\$ 15,85	R\$ 2,49	R\$ 156,12	R\$ 24,53	R\$ 180,65	R\$ 234,84		
7.2	Estrutura Madeira c/ tesoura para vãos até 15 m p/ telha de fibrocimento	69,36	m²	R\$ 68,30	R\$ 20,27	R\$ 4.737,29	R\$ 1.405,93	R\$ 6.143,22	R\$ 7.986,18		
7.3	Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm	72,83	m²	R\$ 32,57	R\$ 4,43	R\$ 2.372,01	R\$ 322,63	R\$ 2.694,64	R\$ 3.503,03		
7.4	Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada	9,29	m	R\$ 47,50	R\$ 2,04	R\$ 441,28	R\$ 18,95	R\$ 460,23	R\$ 598,29		
7.5	Capa de Platibanda em Chapa de Aço Galvanizado	11,75	m	R\$ 15,85	R\$ 2,49	R\$ 186,24	R\$ 29,26	R\$ 215,50	R\$ 280,14		
7.6	Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50	3,00	m	R\$ 25,91	R\$ 9,37	R\$ 77,73	R\$ 28,11	R\$ 105,84	R\$ 137,59		
7.7	Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madeira	66,60	m²	R\$ 47,06	R\$ 19,39	R\$ 3.134,20	R\$ 1.291,37	R\$ 4.425,57	R\$ 5.753,24	R\$ 14.225,63	R\$ 18.493,32
8	IMPERMEABILIZAÇÃO										
8.1	Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos	56,37	m²	R\$ 5,21	R\$ 1,42	R\$ 293,68	R\$ 79,76	R\$ 373,44	R\$ 485,47		
8.2	Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom	69,36	m²	R\$ 1,97	R\$ 1,42	R\$ 136,64	R\$ 98,49	R\$ 235,13	R\$ 305,67		
8.3	Cimentado de regularização da manta asfáltica	5,52	m²	R\$ 5,08	R\$ 19,96	R\$ 28,04	R\$ 110,18	R\$ 138,22	R\$ 179,69		
8.4	Impermeabilização c/Manta Asfáltica e=4mm	5,52	m²	R\$ 33,26	R\$ 12,21	R\$ 183,57	R\$ 67,42	R\$ 250,99	R\$ 326,29		
8.5	Cimentado de proteção mecânica da manta asfáltica	5,52	m²	R\$ 5,08	R\$ 19,96	R\$ 28,04	R\$ 110,18	R\$ 138,22	R\$ 179,69	R\$ 1.136,00	R\$ 1.476,81
9	PAVIMENTAÇÕES										
9.1	Leito de Brita 4cm	2,77	m³	R\$ 47,77	R\$ 14,16	R\$ 132,53	R\$ 39,29	R\$ 171,82	R\$ 223,36		
9.2	Contrapiso Concreto Impermeável- 300kg ci/m3	3,47	m³	R\$ 241,94	R\$ 243,47	R\$ 839,05	R\$ 844,35	R\$ 1.683,40	R\$ 2.188,42		
9.3	Piso cerâmico - PEI 4	47,91	m²	R\$ 27,02	R\$ 10,04	R\$ 1.294,53	R\$ 481,02	R\$ 1.775,54	R\$ 2.308,21		
9.4	Piso Porcelanato 40 x 40cm com argamassa colante e rejunte epóxi	21,45	m²	R\$ 43,41	R\$ 4,89	R\$ 931,14	R\$ 104,89	R\$ 1.036,04	R\$ 1.346,85	R\$ 4.666,80	R\$ 6.066,84

<b>10</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>												
10.1	Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicação	400,94	m²	R\$ 1,30	R\$ 2,06	R\$ 521,23	R\$ 825,94	R\$ 1.347,17	R\$ 1.751,32				
10.2	Emboço Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(int)	135,41	m²	R\$ 2,53	R\$ 11,36	R\$ 342,57	R\$ 1.538,20	R\$ 1.880,78	R\$ 2.445,01				
10.3	Massa Única 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8	150,64	m²	R\$ 4,35	R\$ 11,65	R\$ 655,27	R\$ 1.754,91	R\$ 2.410,18	R\$ 3.133,23				
10.4	Massa Única 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8	113,13	m²	R\$ 3,27	R\$ 9,58	R\$ 369,94	R\$ 1.083,79	R\$ 1.453,72	R\$ 1.889,84				
10.5	Rev. Porcelanato 40x40cm com argamassa colante e rejunte epóxi	87,21	m²	R\$ 43,41	R\$ 4,89	R\$ 3.785,79	R\$ 426,46	R\$ 4.212,24	R\$ 5.475,92	R\$ 11.304,09		R\$ 14.695,31	
<b>11</b>	<b>ESQUADRIAS</b>												
<b>11.1</b>	<b>Ferro</b>												
11.1.1	Porta metálica 1,10 x 2,10	1,00	unid.	R\$ 474,50	R\$ 30,91	R\$ 474,50	R\$ 30,91	R\$ 505,41	R\$ 657,03				
11.1.2	Porta metálica 0,80 x 2,10	1,68	m²	R\$ 358,81	R\$ 31,96	R\$ 602,80	R\$ 53,69	R\$ 656,49	R\$ 853,44				
11.1.3	Caixilho Basculante-Ferro	9,12	m²	R\$ 109,22	R\$ 15,66	R\$ 996,09	R\$ 142,82	R\$ 1.138,91	R\$ 1.480,58	R\$ 2.300,81		R\$ 2.991,05	
<b>11.2</b>	<b>Madeira</b>												
11.2.1	Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,80x2,10	5,00	unid	R\$ 201,45	R\$ 58,79	R\$ 1.007,25	R\$ 293,95	R\$ 1.301,20	R\$ 1.691,56	R\$ 1.301,20		R\$ 1.691,56	
<b>12</b>	<b>VIDROS</b>												
12.1	Vidro Transparente 4mm colocado com massa	9,12	m²	R\$ 60,48	R\$ 7,67	R\$ 551,58	R\$ 69,95	R\$ 621,53	R\$ 807,99	R\$ 621,53		R\$ 807,99	
<b>13</b>	<b>PINTURA</b>												
13.1	Selador para Paredes Internas/Externas 1 demão	263,77	m²	R\$ 0,43	R\$ 1,71	R\$ 113,42	R\$ 451,04	R\$ 564,46	R\$ 733,80				
13.2	Pintura Látex PVA sobre reboco-2 demãos	113,13	m²	R\$ 2,24	R\$ 4,41	R\$ 253,41	R\$ 498,90	R\$ 752,31	R\$ 978,01				
13.3	Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos	150,64	m²	R\$ 2,75	R\$ 4,41	R\$ 414,25	R\$ 664,30	R\$ 1.078,55	R\$ 1.402,12				
13.4	Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Zarcão	26,22	m²	R\$ 5,22	R\$ 13,63	R\$ 136,87	R\$ 357,38	R\$ 494,25	R\$ 642,52				
13.5	Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Incl fundo bco	16,80	m²	R\$ 5,68	R\$ 6,46	R\$ 95,42	R\$ 108,53	R\$ 203,95	R\$ 265,14	R\$ 3.093,53		R\$ 4.021,58	
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>												
<b>14.1</b>	<b>Instalação de Água fria</b>												
14.1.1	Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexões	56,00	m	R\$ 4,12	R\$ 6,81	R\$ 230,72	R\$ 381,36	R\$ 612,08	R\$ 795,70				
14.1.2	Tubo PVC Rígido Soldável 50mm e conexões	13,00	m	R\$ 11,52	R\$ 11,89	R\$ 149,76	R\$ 154,57	R\$ 304,33	R\$ 395,63				
14.1.3	Reservatório Fibra Vidro 1.000L c/Tampa superior	2,00	unid	R\$ 353,80	R\$ 140,76	R\$ 707,59	R\$ 281,51	R\$ 989,10	R\$ 1.285,84	R\$ 1.905,51		R\$ 2.477,17	
<b>14.2</b>	<b>Instalação de Esgoto Sanitário</b>												
14.2.1	Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conexões	35,32	m	R\$ 10,15	R\$ 19,92	R\$ 358,50	R\$ 703,57	R\$ 1.062,07	R\$ 1.380,69				
14.2.2	Tubo PVC Rígido 75mm Esgoto Primário e conexões	10,01	m	R\$ 8,91	R\$ 20,81	R\$ 89,19	R\$ 208,31	R\$ 297,50	R\$ 386,75				
14.2.3	Tubo PVC Rígido 50mm Esgoto Primário e conexões	13,38	m	R\$ 7,41	R\$ 13,17	R\$ 99,15	R\$ 176,21	R\$ 275,36	R\$ 357,97				
14.2.4	Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto Secundário e conexões	8,05	m	R\$ 4,16	R\$ 10,97	R\$ 33,49	R\$ 88,31	R\$ 121,80	R\$ 158,34				
14.2.5	Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Concreto	6,00	unid	R\$ 46,49	R\$ 43,21	R\$ 278,94	R\$ 259,26	R\$ 538,20	R\$ 699,66				
14.2.6	Ralo Sifonado 1000x1000	1,00	unid	R\$ 7,88	R\$ 8,52	R\$ 7,88	R\$ 8,52	R\$ 16,40	R\$ 21,32				
14.2.7	Caixa Gordura com Tampa de Alumínio 250x172x50	2,00	unid	R\$ 62,19	R\$ 27,42	R\$ 124,38	R\$ 54,84	R\$ 179,22	R\$ 232,99	R\$ 2.490,55		R\$ 3.237,71	
<b>14.3</b>	<b>Instalação Pluvial</b>												
14.3.1	Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conexões	22,10	m	R\$ 7,29	R\$ 18,90	R\$ 161,11	R\$ 417,69	R\$ 578,80	R\$ 752,44				
14.3.2	Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro	2,00	unid	R\$ 263,45	R\$ 109,79	R\$ 526,90	R\$ 219,58	R\$ 746,48	R\$ 970,42	R\$ 1.325,28		R\$ 1.722,86	
<b>14.4</b>	<b>Fossa Séptica e Filtro Anaeróbico</b>												
14.4.1	Escavação Mecânica mat. 1a. Cat. entre 1,50m e 3,00m	76,06	m³	R\$ 4,65	R\$ 1,42	R\$ 353,68	R\$ 108,01	R\$ 461,68	R\$ 600,19				
14.4.2	Reaterro manual com apiloamento mecânico	48,28	m³	R\$ 0,44	R\$ 3,19	R\$ 21,24	R\$ 154,01	R\$ 175,26	R\$ 227,83				
14.4.3	Fossa Séptica	1,00	unid	R\$ 1.000,76	R\$ 1.020,98	R\$ 1.000,76	R\$ 1.020,98	R\$ 2.021,74	R\$ 2.628,26				
14.4.4	Filtro Anaeróbico	1,00	unid	R\$ 1.990,26	R\$ 2.030,47	R\$ 1.990,26	R\$ 2.030,47	R\$ 4.020,73	R\$ 5.226,95				
14.4.5	Fornecimento e lançamento de Brita nº4	0,42	m³	R\$ 41,47	R\$ 14,16	R\$ 17,42	R\$ 5,95	R\$ 23,36	R\$ 30,37				
14.4.6	Caixa Inspeção 120x60x100cm Alv.15 c/Tampa Concreto	1,00	unid	R\$ 59,09	R\$ 30,61	R\$ 59,09	R\$ 30,61	R\$ 89,70	R\$ 116,61	R\$ 6.792,48		R\$ 8.830,22	
<b>14.5</b>	<b>Equipamentos Sanitários</b>												
14.5.1	Tanque louça com coluna	1,00	unid	R\$ 286,78	R\$ 18,88	R\$ 286,78	R\$ 18,88	R\$ 305,66	R\$ 397,36				
14.5.2	Lavatório de Louça branca suspenso 29,5x39,0cm, inclui sifão plast.	1,00	unid	R\$ 49,94	R\$ 41,20	R\$ 49,94	R\$ 49,94	R\$ 91,14	R\$ 118,48				
14.5.3	Pia Aço Inox (60x120)	2,00	unid	R\$ 144,57	R\$ 36,26	R\$ 289,14	R\$ 72,52	R\$ 361,66	R\$ 470,16				
14.5.4	Bacia Sanitária Sifonada de louça com assento elevado sem abertura frontal - PNE	1,00	unid	R\$ 209,66	R\$ 56,87	R\$ 209,66	R\$ 56,87	R\$ 266,53	R\$ 346,49				
14.5.5	Papeleira	1,00	unid	R\$ 25,90	R\$ 3,60	R\$ 25,90	R\$ 3,60	R\$ 29,50	R\$ 38,35				
14.5.6	Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1")	5,00	unid	R\$ 74,41	R\$ 11,15	R\$ 372,05	R\$ 55,75	R\$ 427,80	R\$ 556,14				
14.5.7	Registro Gaveta 50mm(2") bruto latão	3,00	unid	R\$ 102,72	R\$ 11,15	R\$ 308,16	R\$ 33,45	R\$ 341,61	R\$ 444,09				
14.5.8	Torneira cromada 3/4" de bancada p/lavat. c/engate flex.	1,00	unid	R\$ 62,40	R\$ 12,75	R\$ 62,40	R\$ 12,75	R\$ 75,15	R\$ 97,70				
14.5.9	Torneira Cromada p/tanque	2,00	unid	R\$ 20,89	R\$ 9,14	R\$ 41,78	R\$ 18,28	R\$ 60,06	R\$ 78,08				
14.5.10	Torneira Cromada p/pia c/arejador	2,00	unid	R\$ 127,39	R\$ 9,14	R\$ 254,78	R\$ 18,28	R\$ 273,06	R\$ 354,98				
14.5.11	Ducha higiênica	1,00	unid	R\$ 61,78	R\$ 9,81	R\$ 61,78	R\$ 9,81	R\$ 71,59	R\$ 93,07				
14.5.12	Válvula de descarga (expurgo)	1,00	unid	R\$ 135,08	R\$ 9,44	R\$ 135,08	R\$ 9,44	R\$ 144,52	R\$ 187,88				
14.5.13	Expurgo aço inox para bancada aço 1mm 44x50x50	1,00	unid	R\$ 925,38	R\$ 59,78	R\$ 925,38	R\$ 59,78	R\$ 985,16	R\$ 1.280,71				

