



LISTA DE MODIFICAÇÕES DE PROJETO		DATA	SETOR	RESP.

LEGENDA DE MATERIAIS:

PISOS

PI-1 - Piso vinílico Pavlo Rocas 2,0mm em placas 30x30cm, (ver planta de pisos)

PI-2 - Piso cerâmico CECRISA 30x30cm linha Basica na cor White Basic Mate com rejunte base epóxi na cor marfim

PARQUES

PA-1 - Pintura acrílica acetinada CORALPLUS, sobre fundo preparador e massa PVA

PA-2 - Cerâmica Cocrisa Linha Basica 20x30cm White Basic Lux maior dimensão na vertical rejunte base epóxi na cor marfim

FORRO

FO-1 - Forro monolítico de gesso acartonado com acabamento pintura acrílica na cor Branco. Molduras simples em gesso em todo perimetro. ALT. 280cm

FO-2 - Forro monolítico de gesso acartonado com acabamento pintura acrílica na cor Branco. Molduras simples em gesso em todo perimetro. ALT. 260cm

RODAPÉS

RO-1 - Piso vinílico alt: 7,5cm

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO:
= 340,88 m²

LEGENDA EXECUTIVA:

EE EXAUSTÃO MECÂNICA NO FORRO

AM AMBIENTE CLIMATIZADO ARTIFICIALMENTE

AE AMBIENTE EXISTENTE - NÃO REFORMADO

LEGENDA DE INSTALAÇÕES:

EE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA

ED INSTALAÇÃO ELÉTRICA DIFERENCIADA

FO OXIGÊNIO MEDICINAL

FAM AR COMPRIMIDO

HQ ÁGUA QUENTE

LEGENDA EXECUTIVA:

MURETAS EM ALVENARIA A CONSTRUIR (15cm)

VAOS E PAREDES INTERNAS EM ALVENARIA A CONSTRUIR (15cm)

VAOS E PAREDES INTERNAS EM GESSO A CONSTRUIR (10cm)

VAOS E PAREDES A DEMOLIR

PARQUES EXISTENTES

TRECHOS LONGOS DE ALVENARIA A DEMOLIR ONDE DEVE SE CONSIDERAR NECESSIDADE DE PERFIL METÁLICO DE REFORÇO

EBO PONTO DE ÁGUA OU DRENHO

LEGENDA SÍMBOLOS:

ATENÇÃO:

1- TODAS ALVENARIAS A SEREM DEMOLIDAS DEVEM SER APROVADAS PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, SE NECESSÁRIO PREVER REFORÇO

2- TODOS CANTOS VIVOS DE ALVENARIA (ARESTAS) DEVEM CONTAR COM ACABAMENTO EM GONTERIA EM ALUMINUM PINT. ELETROF. BRANCO, LARG. 48x8x20mm, ALT. 150mm VER PLANTA DE BATE, MARCAS JUNTO AO CAD. DE ESQUADRIAS

CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL:

O CÁLCULO DE POTÊNCIAS DIMENSIONAMENTOS E SISTEMA ADOPTADO, SEM COMO MELHOR POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DEVEM SER REALIZADOS POR ENGENHEIRO OU TÉCNICO RESPONSÁVEL. POSIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO INTERNAS LOCALIZADAS EM PLANTA SÃO APENAS SUGESTÕES, PODENDO SER MODIFICADAS COM A CONCORDÂNCIA DA EQUIPE DE PROJETO.

OBSERVAÇÕES

1 - NÃO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA, CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

2 - CONFERIR MEDIDAS DE ESQUADRIAS EXISTENTES.

3 - A PRESENTE PLANTA SE CONFIGURA EM UM ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO, PODENDO SER MODIFICADO

BADERMANN
arquitetos associados

Rua Manoel Rodrigues, nº 295
Santana do Livramento / RS

CEP: 97044-000 Fone: (51) 3632.1111
E-mail: contato@badermann.com.br

OBRA:	Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento	ÁREA:	340,88 m²
PROPRIETÁRIO:	Projeto Executivo para Reforma Unidade de Internação - 2º Pavto.	DESENHO:	HCC
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Arq. Jonas Badermann de Lemos - CREA/RS 63.700	DATA:	08/03/2012
COLABORAÇÃO:	Arq. Marcos Barbedo - CREA/RS 137.260 Arq. Paula Zampieri - CREA/RS 135.619 Arq. Gabriela Letti Flores - CREA/RS 136.825 Arq. Henrique Castellan Copelman - CREA/RS 175644 Arq. Arq. Alina Pires Dadda	REVISÃO:	
ASSUNTO:	Unidade de Internação Adulto - 2º pavimento	ESCALA:	1/50
	PLANTA BAIXA EXECUTIVA	FRANCHA:	04

ARQUITECTURA PRIVILEGIADA * DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LBI 5.194/96