LISTA DE MODIFICAÇÕES DE PROJETO	DATA	SETOR	RESP.

LEGENDA DE MATERIAIS:

PISOS

PI-1 - Piso vinílico Pavico Rocas 2.0mm em placas 30x30cm. (ver planta de pisos)

PI-2 - Piso cerâmico CECRISA 30x30cm linha Basics na cor White Basic Mate com rejunte base epóxi na cor marfim

PAREDES

PA-1 - Pintura acrílica acetinada CORALPLUS, sobre fundo preparador e massa PVA

PA-2 - Cerâmica Cecrisa Linha Basics 20x30cm White Basic Lux maior dimensão na vertical rejunte base epóxi na cor marfim

FORRO

FO-1 - Forro monolítico de gesso acartonado com acabamento pintura acrílica na cor Branco. Molduras simples em gesso em todo perímetro. ALT.280cm

FO-2 - Forro monolítico de gesso acartonado com acabamento pintura acrílica na cor Branco. Molduras simples em gesso em todo perímetro. ALT.260cm

RODAPÉS

RO-1 - Piso vinilico alt:.7,5cm

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO:
- 340,88 m²

LEGENDA EXECUTIVA:

- E — EXAUSTÃO MECÂNICA NO FORRO
- AC — AMBIENTE CLIMATIZADO ARTIFICIALMENTE
- AMBIENTE EXISTENTE - NÃO REFORMADO

LEGENDA SIMBOLOS:

OBSERVAÇÕES

1 - NÃO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

BADERMANN arquitetos associados
Rua Quintino Bocaiuva, 694 / 508
CEP 90440-050 Porto Alegre/RS
Fone/Fax (51) 3024 2499
www.badermannarquitetos.com.br

OBRA:
Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento
Projeto Executivo para Reforma Unidade de Internação - 2° Pavto.

ÁREA: 340,88 m²
DESENHO: VZ

PROPRIETÁRIO:
Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento

LOCALIZAÇÃO:
Rua Manduca Rodrigues, nº 295
Santana do Livramento / RS

DATA: 12/03/2012
REVISÃO: 12/03/2012

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arq° Jonas Badermann de Lemos - CREA/RS 63.700

COLABORAÇÃO:
Arq° Marcos Barbedo - CREA/RS 137.260
Arqª Paula Zampiva - CREA/RS 135.819
Arqª Gabriela Letti Flores - CREA/RS 136.825
Arq° Henrique Castellan Costamilan - CREA/RS 175644
Acad. Arqª Aline Pares Dadald

ESCALA: 1/50

ASSUNTO:
Unidade de Internação Adulto - 2° pavimento
PLANTA BAIXA DE LAYOUT

PRANCHA: 02

ARCHITECTURA PRIVILEGIATA * DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI 5.194/66.

PLANTA BAIXA UNIDADE INTERNAÇÃO ADULTO
2° PAVIMENTO - STA. CASA DE LIVRAMENTO
1/50