



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Jarbas Pinheiro

TRECHO: Rua Moysés Viana - Rua Gabriel Mesquita da Cunha

EXTENSÃO: 404,47m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 2.831,29m²

PRAZO: 60 dias

DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNIT.	UNID.	Unitários		Parciais		PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
				MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.			
2	ASFALTAMENTO									
2.1	Adequação de bases e redes ⁽¹⁾									
2.1.1	Nivelamento PV's esgoto cloacal/pluvial	5,00	unid.	R\$ 13,03	R\$ 37,57	R\$ 65,16	R\$ 187,86	R\$ 253,02	R\$ 328,92	6519+73607
2.2	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	2.831,29	m²	R\$ -	R\$ 1,77	R\$ -	R\$ 5.011,38	R\$ 5.011,38	R\$ 6.514,80	73948/16
2.3	Limpeza de sarjeta e meio-fio	774,41	m	R\$ -	R\$ 0,36	R\$ -	R\$ 278,79	R\$ 278,79	R\$ 362,42	
2.4	Pintura de Ligação	5.662,58	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,49	R\$ 3.057,79	R\$ 2.774,23	R\$ 5.832,03	R\$ 7.581,64	72942
2.5	Reperfilagem 3cm espessura	2.831,29	m²	R\$ 11,08	R\$ 1,32	R\$ 31.379,07	R\$ 3.735,25	R\$ 35.114,32	R\$ 45.648,62	72965 + 72843
2.6	Revestimento 3cm espessura	2.831,29	m²	R\$ 11,08	R\$ 1,32	R\$ 31.370,69	R\$ 3.737,30	R\$ 35.108,00	R\$ 45.640,39	72965 + 72843
								SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI	R\$ 106.076,79	
3	SINALIZAÇÃO									
3.1	Sinalização Vertical									
3.1.1	Parada Obrigatória – R1	4,00	unid.	R\$ 284,70	R\$ 40,82	R\$ 1.138,80	R\$ 163,28	R\$ 1.302,08	R\$ 1.692,70	
3.1.2	Placa indicativa do nome da Rua	2,00	unid.	R\$ 212,54	R\$ 40,82	R\$ 425,08	R\$ 81,64	R\$ 506,72	R\$ 658,74	
3.2	Sinalização Horizontal									
3.2.1	Linha simples seccionada – LFO2	12,48	m²	R\$ 12,87	R\$ 1,33	R\$ 160,65	R\$ 16,60	R\$ 177,25	R\$ 230,42	72947
3.2.2	Linha dupla contínua – LFO3	6,00	m²	R\$ 12,87	R\$ 1,33	R\$ 77,22	R\$ 7,98	R\$ 85,20	R\$ 110,76	72947
3.2.3	Linha de retenção – LRE e Legenda PARE	4,72	m²	R\$ 12,87	R\$ 1,33	R\$ 60,75	R\$ 6,28	R\$ 67,02	R\$ 87,13	72947
								SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI	R\$ 2.779,76	

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Abril 2013

Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953

TOTAL SEM BDI **R\$ 83.735,81**

BDI (30%) **R\$ 25.120,74**

TOTAL COM BDI 30%: **R\$ 108.856,55**