



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
DEPARTAMENTO DE PLANO DIRETOR

NOTA EXPLICATIVA

Venho por meio deste, esclarecer que na Escola Pacheco Prates, foi retirado da planilha o item do material de aterro da quadra e de dois taludes encontrados atrás e na esquerda da entrada da quadra, pois este material já encontra-se no local, parte dentro da quadra, o qual necessita o serviço de compactação, e o restante do material está no passeio ao lado do portão de entrada. Sendo assim, foi acrescido duas composições, uma de retroescavadeira, que fará o serviço de movimentação de terra na quadra e de transportar o material do passeio para os locais necessários.

A compactação deverá dar-se da seguinte maneira:

- 1- A quadra possui em torno de 60cm de aterro, então, deverá ser retirado 40cm para realizar o serviço de compactação de 20cm a 25cm de aterro com placa vibratória.
- 2- Após a compactação da primeira camada, acrescentar mais 20cm a 25cm de aterro e compactar novamente.
- 3- Realizar este serviço até o nível necessário da quadra (topo das vigas de fundação), estipula-se 3 vezes a compactação da quadra

Obs.: O serviço poderá ser realizado por partes da quadra, ou seja, retirando-se o aterro de metade da quadra e armazenando-se o material sobre a outra metade, após finalizado, repete-se as mesmas operações na metade da quadra restante.

Caso falte material deverá ser informado a fiscalização com antecedência para que sejam tomadas providências, e o que restar do material será destinado para os taludes mencionados anteriormente.

Carlos Eduardo Picon Alves  
Arquiteto e Urbanista  
CAU/RS 159342-0