PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SEPLAMA
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471 - (55)3968-1128

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: **E.M.E.F Saldanha Marinho**
Local: **Rua Dr. Fialho , nº300 - CENTRO**
Prazo: **20 Dias**

PLANILHA DE ORÇAMENTO - GLOBAL

DESC.	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNITÁRIO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	2439	ELETRICISTA INDUSTRIAL	39,00	h	R$ 19,15	R$ 746,85
2	2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	20,00	h	R$ 9,55	R$ 191,00
3	12127	INTERRUPTOR BIPOLAR (TECLA DUPLA) 20A/250V C/ PLACA	3,00	unid.	R$ 13,92	R$ 41,76
4	7563	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A/250V C/ PLACA	6,00	unid.	R$ 4,25	R$ 25,50
5	12268	LUMINÁRIA SOBREPOR EM CHAPA AÇO C/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR PARTIDA RÁPIDA).	11,00	unid.	R$ 41,48	R$ 456,28
6	7529	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA	8,00	unid.	R$ 10,53	R$ 84,24
7	2685	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 25mm	90,00	m	R$ 2,29	R$ 206,10
8	939	FIO RÍGIDO, ISOLACÃO EM PVC 450/750V 2,5mm²	300,00	m	R$ 0,68	R$ 204,00
9	944	FIO RÍGIDO, ISOLACÃO EM PVC 450/750V 4,0mm²	120,00	m	R$ 1,09	R$ 130,80
10	13841	LUMINÁRIA PLAFONIER SOBREPOR ARO/BASE METÁLICA C/ GLOBO ESFERICO /C LÂMPADA 36W	4,00	unid.	R$ 23,51	R$ 94,04
11	20009	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A, 2KA (220V)	5,00	unid.	R$ 8,59	R$ 42,95
12	14544	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30A, 2KA (220V)	2,00	unid.	R$ 8,63	R$ 17,26
13	14060	QUADRO DE DISTRIBUICÃO DE SOBREPOR /PVC / 8 DISJUNTORES	1,00	unid.	R$ 140,98	R$ 140,98
14	3373	HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 1/2" X 3000MM/ C CONECTOR	3	unid.	R$ 24,07	R$ 72,21
15	10	BALDE PLÁSTICO P/ ATERRAMENTO	3	unid.	R$ 3,54	R$ 10,62
16	20253	CAIXA PASSAGEM 35X35X12CM P/ INST ELÉTRICA	3	unid.	R$ 38,63	R$ 115,89
17	1892	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 25mm	15	unid.	R$ 1,06	R$ 15,90
18	1939	CURVA PVC 90G 25mm	12	unid.	R$ 3,80	R$ 45,60
19	12001	CAIXA PVC OCTOGONAL - 4"	24	unid.	R$ 2,80	R$ 67,20
20	13843	CAIXA DE MEDIÇÃO (CLI) 80X60X24CM PADRÃO AES SUL	1	unid.	R$ 107,29	R$ 107,29
21	2392	DISJUNTOR TRIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 50A	1	unid.	R$ 44,20	R$ 44,20
22	74248	CAIXA DE PASSAGEM 0,50x0,50x0,60M / ALVENARIA	3	unid.	R$ 54,39	R$ 163,17
23	937	FIO RÍGIDO, ISOLACÃO EM PVC 450/750V 10,0mm²	100	m	R$ 2,71	R$ 271,00
			MATERIAL	**MÃO-DE-OBRA**		
			R$ 2.356,99	R$ 937,85	**TOTAL**	R$ 3.294,84
					BDI (23%)	R$ 757,81

Obs. Preços orçados pela tabela PREÇOS DE INSUMOS (Sinapi- Caixa Economica Federal) , mês de coleta 02/2011.

*****Pagamento em parcela única, após finalização de obra e vistoria final (aprovação).***

Gonzalo Bonfiglio
Engº Eletricista - Departamento de Meio Ambiente - SEPLAMA
CREA RS120574

TOTAL C/ BDI	**R$ 4.052,65**

Sant'Ana do Livramento, 09 de agosto de 2011.